

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Renowacja wnętrza Kościoła pw Wniebowzięcia N M P we Wróblewie 10-11

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	IZOLACJE						
2	REMONT DREWNIANEJ KONS- TRUKCJI ŚCIAN RYGLOWYCH CHÓRU I STROPU						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wnętrza Kościoła we Wróblewie					
1		IZOLACJE			
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 2-31 0815-02	Rozebranie opaski betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej (13+13+6.25+6.25+2.5*2+3.6*2)*0.7	m ² m ²	 35.49	
				RAZEM	35.49
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 35.49/0.7*1.0*0.8	m ³ m ³	 40.56	
				RAZEM	40.56
d.1	Kalkulacja własna lub KNR-W 2-02 0101-05	Mur fundamentowy (fosa wokół kościoła) z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 50.7*0.6*0.12	m ³ m ³	 3.65	
				RAZEM	3.65
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej z murów kamiennych i ceglanych. (z zewnątrz i wewnątrz) (50.7+50.7+5.5*2)*0.6	m ² m ²	 67.44	
				RAZEM	67.44
d.1	kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie muru fundamentowego, ceglano i kamiennego z resztek ziemi i brudu poprzez oszczotkowanie 67.44	m ² m ²	 67.44	
				RAZEM	67.44
d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie dwukrotnej impregnacji biobójczej i bakteriobójczej murów fundamentowych 67.44	m ² m ²	 67.44	
				RAZEM	67.44
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 0807-03	Wykonanie systemowych tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych trójwarstwowych kat. IV Tynki renowacyjne renomowanych producentów materiałów konserwatorskich 67.44	m ² m ²	 67.44	
				RAZEM	67.44
d.1	Kalkulacja własna lub KNR-W 2-02 0603-03	Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powłokowe mineralne pionowe - wykonywane na zimno z plastycznych dyfuzyjnych mas mineralnych renomowanych firm konserwatorskich 50.7*0.6	m ² m ²	 30.42	
				RAZEM	30.42
d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie izolacji iniekcyjnej (krem iniekcyjny) w spoinach muru bezpośrednio nad posadzką kościoła. Otwory o średnicy min. 20 mm w rozstawie co 10 cm. Izolację wykonać preparatem renomowanych firm konserwatorskich 50.7	m m	 50.70	
				RAZEM	50.70
d.1	Kalkulacja własna lub KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 40.56-(3.04+5.07+50.7*0.15*0.6+50.7*0.5*0.6)	m ³ m ³	 12.68	
				RAZEM	12.68
d.1	Kalkulacja własna lub KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej. Przyjęto odzysk 50% rynien 26+3*2+2.5*2	m m	 37.00	
				RAZEM	37.00
d.1	Kalkulacja własna lub KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowej Należy uwzględnić poziomą wylewkę odrzucającą wodę za fosę 4.5*4	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
2		REMONT DREWNIANEJ KONSTRUKCJI ŚCIAN RYGLOWYCH CHÓRU I STROPU			
d.2	Kalkulacja własna lub KNR 19-01 1020-04	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej z listew o pow. do 3.0 m ² 2.75*5.6+12.4*5.6+5.6*1.8+2*5.6	m ² m ²	 106.12	
				RAZEM	106.12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	TZKNC 1/1-a d.2 Lub kalkulacja własna	Wstępne odczyszczenie powierzchni elementów drewnianych	m ²		
		301.88	m ²	301.88	
				RAZEM	301.88
15	Kalkulacja d.2 własna lub TZKNC N-K/ III t.03-b.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 %	m ²		
		301.88	m ²	301.88	
				RAZEM	301.88
16	Kalkulacja d.2 własna lub KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z zastosowaniem środków chemicznych lub opalarek. Zabrania się stosowania palników butanowych i lamp lutowniczych	m ²		
		301.88+ 12.8*80%	m ²	312.12	
				RAZEM	312.12
17	Kalkulacja d.2 własna lub TZKNC N-K/ III t.05-b.01	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 %	m ²		
		301.88	m ²	301.88	
				RAZEM	301.88
18	Kalkulacja d.2 własna lub TZKNC N-K/ III t.06-a.01	Uzupełnienie ubytków drewna - powierzchnia gładka	dm ²		
		30	dm ²	30.00	
				RAZEM	30.00
19	Kalkulacja d.2 własna lub TZKNC N-K/ III t.36-a.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału powierzchnia gładka	dm ²		
		30	dm ²	30.00	
				RAZEM	30.00
20	KNR 19-01 d.2 1309-11 lub kalkulacja własna	Scalenie kolorystyczne z przemalowaniem lakobejcami	m ²		
		301.88	m ²	301.88	
				RAZEM	301.88