




DZNACZENIE	SYMBOL_/_NAZWA		
	01	02	03-okno potacowe
SCHEMAT skala 1:100			
Wymiary zestawcze	150x150	80x100	78x118
Zew. wymiary	Sz 147	80	78
osiecznicy	H2 143	100	118
Porter	8	1	0
I Piętro	3	0	2
RAZEM	11	1	2
UWAGI	-okno drewniane; -rozwierno-uchylne; -kolor ciemny dqb; -szklenie podwójne; -U(max)=1,1[W/(m2K)]}	-okno drewniane; -rozwierno-uchylne; -kolor ciemny dqb; -szklenie podwójne; -U(max)=1,1[W/(m2K)]}	-okno drewniane; -rozwierno-uchylne; -kolor ciemny dqb; -szklenie podwójne; -okno z funkcją wyfazu dachowego; -U(max)=1,1[W/(m2K)]} -okno w klosie E30;

DZNACZENIE		SYMBOL_/_NAZWA			
		D1–drzwi wew. 90cm	D2–drzwi wew. z kratką	D4–drzwi wew. 110cm	D5–drzwi wew. 120cm
SCHEMAT skala 1:100					
Wymiary zestawcze	90x205	90x205	215x256	110x205	120x205
Zew. wymiary	Sz 102	102	215	122	132
osiecznicy	H2 210	210	256	210	210
Porter	5	3	2	1	1
I Piętro	2	2	0	1	–
RAZEM	7	5	2	2	1
UWAGI	-drzwi w konstrukcji mieszanej; płyta wiórowo+pioster miodu; -osiecznice HDF; -wykoczone okiełn, drewnopodobn, w odcieniu klonu, jesionu; LEWE–4szt., PRAME–3szt. -w tym 1szt. drzwi E60 (lewe);	-drzwi w konstrukcji mieszanej; płyta wiórowo+pioster miodu; -osiecznice HDF; -wykoczone okiełn, drewnopodobn, w odcieniu klonu, jesionu; -drzwi wypaszone w kratki; nowe w pomierzchni min. 0,022m²; LEWE–3szt., PRAME–2szt.	-drzwi PCV; -szerokość użytkowa przynajmniej jednego skrzydła drzwi musi wynosić min. 95cm; -kolor RAL3020; -wymiary przejścia (skh)150x210cm, przy czym min. szerokość użytkowa jednego przejścia wynosi 90cm; -U(max)=1,1[W/(m2K)]; -drzwi w klosie E60;	-drzwi w konstrukcji mieszanej; płyta wiórowo+pioster miodu; -osiecznice HDF; -wykoczone okiełn, drewnopodobn, w odcieniu klonu, jesionu; LEWE–1szt., PRAME–1szt.	-drzwi PCV; -kolor RAL3020; -wymiary przejścia (skh)120x205cm, -U(max)=bez wymogów; -drzwi w klosie E60;

- UWAGI!!!:
- przed wykonaniem stolarki należy zmierzyć otwory okienne i drzwiowe na placu budowy i dostosowac ostateczne wymiary okien i drzwi do istniejących otworów!
 - szklenie okien i drzwi – podwójne;
 - w drzwiach od pomieszczeń sanitarnych i brudnych wykonać kratki nowewne;
 - w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, przynajmniej jedno ze skrzydeł musi mieć szerokość skrzydła czynnego minimum 95cm;



PSZCZÓŁKI ul.Ogrodowa 10 A

tel. 58 662 94 38

kom. 666 807 501

e-mail : projekty.format@wp.pl

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY STOLARKA

OBIEKT / ADRES: Rozbudowa szodowiskowego domu samopomocy
w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego
KRZYWE KOŁO, działka budowlana 188/1

INWESTOR:
Urząd Gminy w Suchym Dębnie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI PODPIS

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. arch. **548/POOKK/2013**
Maria Radzimierska

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. **POM/0055/POOK/03**
Bernard Pawlak

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. arch. **6169/Gd/94**
Izabela Rozwadowska-Piotrowska

KREŚLIŁA:
mgr inż.
Miłena Radziñjerska

STADIUM:	SKALA:	NR RYS.: 9/A
PROJEKT BUDOWL.	1:100	
BRANŻA:	DATA:	
ARCHITEKTURA	06.2014	