

Nr postępowania ZP.271.12.2017

Suchy Dąb, 17.08.2017 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na realizację inwestycji pn. **Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb** zgodnie z projektem dofinansowanym

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek.

Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie modułów tłoczni z innego materiału niż jest to określone w dokumentacji technicznej, np. PEHD?
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów tłoczni z innej grubości stali niż określona w dokumentacji technicznej, tj. 5 mm?
3. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne pomp bezpośrednio montowanych do modułu tłoczni?
4. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez montażu zasuwki odcinającej przed i za układem pompowym?
5. Jakiego typu pompy powinny być zainstalowane w tłoczniach oraz pompowniach?
6. Jakiej konstrukcji separatory powinny być zastosowane w tłoczniach ścieków?
7. Czy zamawiający dopuszcza instalację zaworów zwrotnych na grawitacji wewnątrz separatora lub wewnątrz modułu tłoczni ?
8. Czy tłocznia jako całość powinna posiadać oznaczenie CE zgodnie z PN-EN 12050-1?

Odpowiedzi:

1. Moduły tłoczni należy wykonać zgodnie z wymogami STWiOR.
2. Moduły tłoczni należy wykonać zgodnie z wymogami STWiOR.
3. Zamawiający nie precyzuje szczegółowego wymogu w tym zakresie.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bez montażu zasuwki odcinającej przed i za układem pompowym
5. Parametry pomp zgodnie z zapisami STWiOR.

6. Wymogi w zakresie separatorów zgodnie z zapisami STWiOR.
7. Zamawiający dopuszcza instalację zaworów zwrotnych na grawitacji wewnątrz separatora lub wewnątrz modułu tłoczni.
8. Brak takiego wymogu.

Z poważaniem

Wykonano 2 egz.

Egz.1 – a/a

Egz.2 – adresat

Sporządziła: Katarzyna Górka